PETROBRAS	LISTA	Nº: LI-4150.30-6000-721-MV6-001	
	CLIENTE: TP/DDT/ENGDT/PPL/GPP/GP1		FOLHA: 1 DE 2
	PROGRAMA: MIGRAÇÃO DO TERMINAL PARA O CNCL		INTEGRA-2851
	ÁREA: TERMINAL DA ILHA D'ÁGUA		-
	TÍTULO: CABOS		TP/DTEC/ENG/PPL/DPL/DP1
			INTERNA

FIRMA PROJETISTA: MSE ENGENHARIA		
CONTRATO: 4501828633	RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAURO LÚCIO DE SOUZA	CREA: MG – 148878/D

INDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL

	REV.0	REV.A	REV.B	REV.C	REV.D	REV.E
DATA	21/02/2025					
EXECUÇÃO	L. ANDRADE					
VERIFICAÇÃO	J. FURTADO					
APROVAÇÃO	M. SOUZA					

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. M

ITEM	EQUIP.	Vn (V0)	Pn (kVA)	IDENTIFICAÇÃO DE CABO	SERV.	CLASS (kv)	TIPO	FORM.	SEÇÃO (mm²)	LANCE (M)	DE	PARA	PERCURSO	OBS
220V - PAINEL PL-1530-100 - PAINEL INTRUMENTOS- ILHA D'ÁGUA														
1	PN-1530-100	220	0,33	CF-PN-1530-100-C1	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	4mm²	15	PN-UPS-220-01	PN-1530-100	DE-4150.30-6000-700-MV6-001	
220V - PAINEL PN-1532-021 - PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO - PONTE DO BARÃO														
2	ILUM - CAIXAS DE ACESSO	220	0,31	CF-PN-1532-021-C1	ILUMIN.	0,6/2	EPR/PVC	1X3C	2,5mm²	84	PN-1532-021	ILUMINAÇÃO - CAIXAS DE ACESSO	DE-4150.30-6000-700-MV6-011	
220V - PAINEL PN-1530-104 - PAINEL GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - ESTALEIRO EISA														
3	PN-1530-104	220	46,61	CF- PN-1530-104-C0	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	50mm²	20	DISJ. ENTRADA	PN-1530-104	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
4	PN-1530-104	220	46,61	CF- PN-1530-104-C0.1	PROTEÇÃO	0,6/1	EPR/PVC	1X1T	25mm²	20	DISJ. ENTRADA	PN-1530-104	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
5	PN-1530-105	220	9,45	CF- PN-1530-104-C1	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	4mm²	20	NO-BREAK	PN-1530-105	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
0	EMISSÃO ORIGINAL	220	11,60	CF- PN-1530-104-C2	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	16mm²	20	PN-1530-104	PN-1530-106	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
7	NO-BREAK	220	5,00	CF- PN-1530-104-C1.1	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	4mm²	10	TRAFO ISOLADOR	NO-BREAK	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
8	UTR-32302	REV.1	REV.2	REV.3	FORÇA	REV.4	EPR/PVC	1X4C	6mm²	15	PN-1530-104	ER-304 / UMR	DE-4150.30-6000-700-MV6-008	
220V - PAINEL PN-1530-105 - PAINEL RACK REMOTA - ESTALEIRO EISA														
9	REMOTA - PN-1530-110	220			FORÇA		EPR/PVC	1X3C	2,5mm²	10	PN-1530-105	REMOTA - PLC-1530	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
220V - PAINEL PN-1530-106 - TOMADAS SALA DE CONTROLE - ESTALEIRO EISA														
10	TOMADA 1	127			FORÇA		EPR/PVC	1X3C	4mm²	30	PN-1530-106	TOMADA 1	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
11	TOMADA 2	220	0,99	CF-PN-1530.106-C4	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	4mm²	30	PN-1530-106	TOMADA 2	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
12	TOMADA 3	220	0,99	CF-PN-1530.106-C5	FORÇA	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	4mm²	30	PN-1530-106	TOMADA 3	DE-4150.30-6000-700-MV6-007	
13	ILUM - SALA DE CONTROLE	220	0,32	PN-1530.106-C1	ILUM.	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	2,5mm²	30	PN-1530-106	ILUM - SALA DE CONTROLE	DE-4150.30-6000-700-MV6-012	
14	ILUM - CAIXAS ACESSO 2	220	0,53	PN-1530.106-C2	ILUM.	0,6/1	EPR/PVC	1X3C	2,5mm²	67	PN-1530-106	ILUM - CAIXAS ACESSO 2	DE-4150.30-6000-700-MV6-012	

NOTAS:

1- OS LANCES DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA FASE DO PROJETO EXECUTIVO.
2- PARA CABOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SENSORES VER LISTA DE AUTOMAÇÃO LI-4150.30-6000-800-MV6-003.

PETROBRAS

LISTA	Nº LI-4150.30-6000-721-MV6-001	REV. 0
AREA: TERMINAL DA ILHA D'ÁGUA		FOLHA 02 DE 02
TÍTULO: CABOS		TP/DTEC/ENG/PPL/ DPL/DP1
		INTERNA