PETROBRAS	LISTA	N LI-4150.30-6500-700-PTD-001	
	CLIENTE: TP/DDT/DTNNESE/UO-RJMG/BG/OPID		FOLHA: 1 DE 2
	PROGRAMA: CENTRALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO CNCL		INTEGRA-2851
	ÁREA: TERMINAL DE ILHA D'ÁGUA		-
TP/DDT/ENGDT/ PPL/DPL/DP1	TÍTULO: LISTA DE CARGAS ELÉTRICAS		TP/DDT/ENGDT/ PPL/DPL/DP1
			INTERNA

RAZÃO SOCIAL:		N° DO CONTRATO	
PROF. RESP.:		N° DO CREA: CREA-RJ	RÚBRICA:

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL

	REV.0	REV.A	REV.B	REV.C	REV.D	REV.E
DATA	09/01/2025					
EXECUÇÃO	DJPT					
VERIFICAÇÃO	TSYA					
APROVAÇÃO	T27D					

DE ACORDO COM DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTENCENTE À PETROBRAS N-381 REV. M

REVISÃO	IDENTIFICAÇÃO	FUNÇÃO	TENSÃO (V)	FASES	POLOS	POTÊNCIA			CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO				DEMANDA		IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL	BARRA	OBS.	SITUAÇÃO DA CARGA
						NOMINAL	FORNEC.	UNID.	ST	%	η %	FP	kW	kVA				
0	PN-1530-143A-01F	MVGA-1530-501A	480	3		3,50		kW				0,8	3,5	4,38	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-02F	FCV-1530-501A	480	3		3,50		kW				0,8	3,5	4,38	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-03F	MVGA-1530-505A	480	3		3,50		kW				0,8	3,5	4,38	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-04F	FCV-1530-505A	480	3		3,50		kW				0,8	3,5	4,38	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-05F	MVGA-1530-509A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-06F	FCV-1530-509A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-07F	MVGA-1530-514A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-08F	FCV-1530-514A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-09F	MVGA-1530-517A	480	3		3,50		kW				0,8	3,5	4,38	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-10F	FCV-1530-517A	480	3		3,50		kW				0,8	3,5	4,38	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-11F	MVGA-1530-521A	480	3		3,50		kW				0,8	3,5	4,38	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-12F	FCV-1530-521A	480	3		3,50		kW				0,8	3,5	4,38	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-13F	MVGA-1530-534A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-14F	FCV-1530-534A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-15F	MVGA-1530-537A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-16F	FCV-1530-537A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-17F	MVGA-1530-542A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-18F	MVGA-1530-542B	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	PN-1530-143A-19F	FCV-1530-541A	480	3		1,00		kW				0,8	1	1,25	PN-1530-143A			À INSTALAR
0	RESERVA (x8)		480	3		12,00		kW				0,8	12	15,00				

	PAINEL	TENSÃO (V)	DESCRIÇÃO	Fs	kVA	kVA com Fs	A	CONECTADO AO
0	PN-1530-143A	480	PAINEL DE ALIMENTAÇÃO DE VÁLVULAS MOTORIZADAS	0,5	63,75	31,88	38,39	PN-6203D
			TOTAL					

(*) E - ESTIMADA F - FINAL C - CERTIFICADA

1 - AS POTÊNCIAS DAS CARGAS SÃO ESTIMADAS E DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO PROJETO DETALHADO.

2 - Fs = FATOR DE SIMULTANEIDADE

3 - TAG's DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO PROJETO DETALHADO

PETROBRAS

LISTA Nº LI-4150.30-6500-700-PTD-001 REV. 0

PROGRAMA CENTRALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO CNCL FOLHA 2 de 2

TÍTULO **LISTA DE CARGAS ELÉTRICAS**

INTERNA

TP/DDT/ENGDT/ PPL/DPL/DP1

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTENCENTE À PETROBRAS N-2040 REV. F ANEXO D - FOLHA 01/01