

SALA DE CONTROLE

CLP DE PROCESSO – PN-1530-052D





DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DE-4150.30-6000-800-MV6-001 – PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO – TANQUES DE ARMAZENAMENTO – ILHA D'ÁGUA

LI-4150.30-6000-800-MV6-002 – LISTA DE INSTRUMENTOS;

DE-4150.30-6000-944-MV6-001 – FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA – ARMAZENAGEM – CLAROS E PETRÓLEO

DE-4150.30-6000-944-MV6-002 – FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA – OLEODUTOS – CLAROS, ESCUROS E PETRÓLEO

MD-4150.30-6000-940-MV6-001 – MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO

NOTAS GERAIS

1. EQUIPAMENTOS NOVOS;
2. OS TAGs DE IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS SERÃO PROVISÓRIOS E DEVERÃO SER CONFIRMADOS NO PROJETO DE DETALHAMENTO.
3. PARA DOCUMENTO UTILIZADO PARA A ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO VER: DE-4150.30-6000-860-EGV-001 – ARQUITETURA DA REDE DE CLP;
3. OS TAGs DE IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS SERÃO PROVISÓRIOS E DEVERÃO SER CONFIRMADOS NO PROJETO DE DETALHAMENTO.
4. A REMOTA DE PROCESSOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS ESTA LOCALIZADA DENTRO DO MÓDULO DO PAINEL "PN-1530-052D" E O RACK (ILHA D'ÁGUA) A SER AMPLIADO DEVERÁ SER IDENTIFICADA NA ETAPA DE C&M.

LEGENDA E SIMBOLOGIA

——— COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP (EXISTENTE).

PLOTAR COLORIDO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO ORIGINAL	21/02/25	LANDRADE	J.FURTADO	M.SOUZA
B2	2ª VERSÃO PRELIMINAR ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL	24/01/25	LANDRADE	J.FURTADO	M.SOUZA
B1	1ª VERSÃO PRELIMINAR ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL	10/01/25	LANDRADE	J.FURTADO	M.SOUZA

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃOFORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTINCENTE A PETROBRAS N-381 M.

ARQ. ELETRÔNICO: DE-4150.30-6000-869-MV6-001_R0.dwg
Nº MVE: –
RESP. TÉCNICO: MAURO LÚCIO DE SOUZA | CREA Nº: 148.878/D
CONTRATO Nº: 4.501.828.633

PETROBRAS | TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL/DP1

CLIENTE: TP/DDT/ENGDT/PPL/GPP/GP1

PROGRAMA: MIGRAÇÃO DO TERMINAL PARA O CNCL

ÁREA: TERMINAL DA ILHA D'ÁGUA

TÍTULO: ARQUITETURA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO CLP DE PROCESSO

AUTO CAD	CATEGORIA	DESENHO	INTEGRA-2851
10/01/25	ESCALA	S/E	1 de 1
INTERNA		–	

Nº DE-4150.30-6000-869-MV6-001