TRANSPETRO	FOLHA DE DADOS	Nº FD-4150.30-6500-941-PTD-003	
	CLIENTE:	TP/DDT/ENGDT/PPL/GPP/GP1	FOLHA 01 de 04
	PROGRAMA:	CENTRALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO CNCL	TPP-1578/ INTEGRA-2851
	ÁREA:	TERMINAL AQUAVIÁRIO DA ILHA D'ÁGUA	TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL/DP1
	TÍTULO:	**Dados de Processo dos Transmissores Indicadores de Pressão**	INTERNO

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL

	REV. 0	REV. B	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	08/01/2025								
PROJETO	TPP-1578								
EXECUÇÃO	BYT1								
VERIFICAÇÃO	T27D								
APROVAÇÃO	T2FV								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PETROBRAS	FOLHA DE DADOS	Nº FD-4150.30-6500-941-PTD-003	REV. 0
		FOLHA 02 de 04	
	TÍTULO: DADOS DE PROCESSO DOS TRANSMISSORES INDICADORES DE PRESSÃO	TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL/DP1	
		INTERNO	

01	IDENTIFICAÇÃO			PIT-1530-501	PIT-1530-517	PIT-1530-505	PIT-1530-509
02	GERAL	FLUIDO		NAFTA/GASOLINA	NAFTA/GASOLINA	DIESEL	DIESEL
03		ESTADO FÍSICO		LÍQUIDO	LÍQUIDO	LÍQUIDO	LÍQUIDO
04		EQUIP. OU DIÂM. NOM. DA LINHA, IN		TSE-12"-O-6100-129-BA	12"-NP-6400-016-BA	12"-OC-6400-203-CA	8"-DS-6400-012-BA
05	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	OPERAÇÃO, (kgf/cm^2)		7,1	5,4	8,0	8,5
06		MÁXIMA, (kgf/cm^2)		8,2	6,1	9,3	10,0
07		MÍNIMA, (kgf/cm^2)		6,7	4,5	7,4	7,7
08		ALARME	BAIXO, (kgf/cm^2)				
09			ALTO, (kgf/cm^2)	7,3	5,6	8,3	8,8
10		PARADA	MUITO BAIXA, (kgf/cm^2)				
11			MUITO ALTA, (kgf/cm^2)				
12	PRESSÃO DE PROJETO MAN. (kgf/cm^2)			13,0	7,3	13,0	15,0
13	TEMP.	OPERAÇÃO, °C		30	30	40	40
14		PROJETO MIN / MAX, °C		20 / 40	20 / 40	30/ 50	30/ 50
15	FLUIDO	MASSA ESPECÍFICA NAS COND. DE OPER. (kg/m^3)		717 / 740	717 / 740	840	840
16		VISCOSIDADE DO LÍQ. À TEMP. OP. (cP)		0,65 / 0,41	0,65 / 0,41	3,3	3,3
17		PT. FLUIDEZ SUP. À TEMP. AMB.? (S/N)					
18		POLIMERIZA À TEMP. AMB.? (S/N)		N	N	N	N
19		CONTÊM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO? (S/N)		N	N	N	N
20	FLUXOGRAMA			DE-4150.30-6500-PTD-001			
21	NOTAS APLICÁVEIS						
22	REVISÃO						

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PETROBRAS	FOLHA DE DADOS	Nº FD-4150.30-6500-941-PTD-003	REV. 0
		FOLHA 03 de 04	
	TÍTULO: DADOS DE PROCESSO DOS TRANSMISSORES INDICADORES DE PRESSÃO	TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL/DP1	
		INTERNO	

01	IDENTIFICAÇÃO			PIT-1530-514	PIT-1530-521	PIT-1530-534	PIT-1530-537
02	GERAL	FLUIDO		VLSFO	VLSFO / OCEX	DIESEL	VLSFO / OCEX
03	GERAL	ESTADO FÍSICO		LÍQUIDO	LÍQUIDO	LÍQUIDO	LÍQUIDO
04	GERAL	EQUIP. OU DIÂM. NOM. DA LINHA, IN		8"-OC-6400-221-CA	TSE-12"-O-6100-028-Ca	10"-OC-6000-640-Ca	10"-OC-6400-215-Ca
05	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	OPERAÇÃO, (kgf/cm^2)		8,3	14,0	11,3	23,0
06	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	MÁXIMA, (kgf/cm^2)		9,3	16,0	13,0	25,0
07	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	MÍNIMA, (kgf/cm^2)		7,8	12,0	10,5	20,0
08	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	ALARME	BAIXO, (kgf/cm^2)				
09	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	ALARME	ALTO, (kgf/cm^2)	8,6	14,4	11,7	23,4
10	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	PARADA	MUITO BAIXA, (kgf/cm^2)				
11	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	PARADA	MUITO ALTA, (kgf/cm^2)				
12	PRESSÃO DE PROJETO MAN. (kgf/cm^2)			15,0	18,0	15,0	30,0
13	TEMP.	OPERAÇÃO, °C		60	60	40	60
14	TEMP.	PROJETO MIN / MAX, °C		50 / 65	50 / 65	30/ 50	50 / 65
15	FLUIDO	MASSA ESPECÍFICA NAS COND. DE OPER., (kg/m^3)		890	890 / 970	840	890 / 970
16	FLUIDO	VISCOSIDADE DO LÍQ. À TEMP. OP. (cP)		10	10 / 50	3,3	10 / 50
17	FLUIDO	PT. FLUIDEZ SUP. À TEMP. AMB.? (S/N)					
18	FLUIDO	POLIMERIZA À TEMP. AMB.? (S/N)		N	N	N	
19	FLUIDO	CONTÊM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO? (S/N)		N	N	N	
20	FLUXOGRAMA			DE-4150.30-6500-PTD-001	DE-4150.30-6500-PTD-001	DE-4150.30-6500-PTD-002	DE-4150.30-6500-PTD-002
21	NOTAS APLICÁVEIS						
22	REVISÃO						

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PETROBRAS	FOLHA DE DADOS	Nº FD-4150.30-6500-941-PTD-003	REV. 0
			FOLHA 04 de 04
	TÍTULO: DADOS DE PROCESSO DOS TRANSMISSORES INDICADORES DE PRESSÃO		TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL/DP1
			INTERNO

01	IDENTIFICAÇÃO			PIT-1530-541			
02	GERAL	FLUIDO		VLSFO / OCEX			
03		ESTADO FÍSICO		LÍQUIDO			
04		EQUIP. OU DIÂM. NOM. DA LINHA, IN		10”-OC-6400-213-Ca			
05	PRES. MAN. OU DIFERENCIAL	OPERAÇÃO, (kgf/cm^2)		23,0			
06		MÁXIMA, (kgf/cm^2)		25,0			
07		MÍNIMA, (kgf/cm^2)		20,0			
08		ALARME	BAIXO, (kgf/cm^2)				
09			ALTO, (kgf/cm^2)	23,4			
10		PARADA	MUITO BAIXA, (kgf/cm^2)				
11			MUITO ALTA, (kgf/cm^2)				
12	PRESSÃO DE PROJETO MAN. (kgf/cm^2)			30,0			
13	TEMP.	OPERAÇÃO, °C		60			
14		PROJETO MIN / MAX, °C		50 / 65			
15	FLUIDO	MASSA ESPECÍFICA NAS COND. DE OPER., (kg/m^3)		890 / 970			
16		VISCOSIDADE DO LÍQ. À TEMP. OP. (cP)		10 / 50			
17		PT. FLUIDEZ SUP. À TEMP. AMB.? (S/N)					
18		POLIMERIZA À TEMP. AMB.? (S/N)		N			
19		CONTÊM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO? (S/N)		N			
20	FLUXOGRAMA			DE-4150.30-6500-PTD-001			
21	NOTAS APLICÁVEIS						
22	REVISÃO						

NOTA 1: OS VALORES DE PRESSÕES E ALARMES ALTO DEVEM SER VALIDADOS NO PROJETO EXECUTIVO.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.