TRANSPETRO	**FOLHA DE DADOS**	Nº	FD-4300.03-6500-940-PTD-002
	CLIENTE: TP/DDT/DTSSPCO/UO-SPPCO/CO/S		FOLHA 01 de 02
	PROGRAMA:		INTEGRA-3294
	ÁREA: REPLAN - REFINARIA PLANALTO		
	TÍTULO: **PROCESSO – VÁLVULAS DE BLOQUEIO**		TP/DDT/ENGDT/ PPL/DPL2/DP3
			INTERNA

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
#1	1ª VERSÃO PRELIMINAR, EFETUADA ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL (REV.0)

	REV. #1	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	04/02/26								
PROJETO	DPL2/DP3								
EXECUÇÃO	E. BRAGA								
VERIFICAÇÃO	H. HAMADA								
APROVAÇÃO	R. SANTOS								

E ACORDO COM O PE-1TP-00365 ELABORAÇÃO, EMISSÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO PROPRIEDADE DA TRANSPETRO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

TRANSPETRO	FOLHA DE DADOS	Nº FD-4300.03-6500-940-PTD-002	REV. #1
		FOLHA: 02 de 02	
	TÍTULO: PROCESSO - VÁLVULAS DE BLOQUEIO	TP/DDT/ENGDT/ PPL/DPL2/DP3	
		INTERNA	

01	IDENTIFICAÇÃO			HV-40755		HV-40756					
02	GERAL	FLUIDO		ÓLEO COMBUSTÍVEL		ÓLEO COMBUSTÍVEL					
03		ESTADO FÍSICO		LÍQUIDO		LÍQUIDO					
04		DIÂMETRO NOMINAL DA LINHA, in		14”		12”					
05	PRESSÃO MAN. DE PROJETO, (kgf/cm^2)			15,0		125,0					
06	ΔP MÁXIMO, (kgf/cm^2)			NOTA 1		NOTA 1					
07	CONCENTRAÇÃO DE H_2S (ppm)			TRAÇOS		TRAÇOS					
08	FIRE TESTED / TESTADA A FOGO		NORMA	SIM	ISO 10497	SIM	ISO 10497				
09	TEMPERATURA DE PROJETO MIN / MAX, °C			30/120		30/120					
10	AÇÃO EM CASO DE FALHA			NOTA 2		NOTA 2					
11	GRAU DE ESTANQUEIDADE REQUERIDO			API STD 598		API STD 598					
12	CONTÉM SÓLIDOS EM SUSPENSÃO?			NÃO		NÃO					
13	TEMPO MÁXIMO PARA ATUAÇÃO (S)			72 (NOTA 3)		80 (NOTA 3)					
14	FLUXOGRAMA			DE-5270.00-6000-944-EGV-000012_002_H		DE-5270.00-6000-944-EGV-000012_002_H					
15	NOTAS APLICÁVEIS			1,2,3		1,2,3					
16	REVISÃO			#1		#1					

(1) – O diferencial de pressão máximo deve ser confirmado de acordo à condição de operação das válvulas semelhantes HV-40731/HV-40733 e HV-40732/HV-40734 já existentes.

(2) – A ação em caso de falha deve ser confirmada de acordo à condição de operação das válvulas semelhantes HV-40731/HV-40733 e HV-40732/HV-40734 já existentes.

(3) – O tempo de atuação deve ser confirmado e ajustado de acordo ao set de operação das válvulas semelhantes HV-40731/HV-40733 e HV-40732/HV-40734 já existentes. Os tempos de atuação indicados neste documento foram medidos pela operação durante a abertura e fechamento das válvulas.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.