PETROBRAS	**LISTA**	Nº:	**LI-4300.03-6500-721-PTD-001**
	CLIENTE: **TP/DDT/DTSSPCO/UO-SPPCO/CO/S**		FOLHA: **1 de 2**
	PROGRAMA:		**INTEGRA-3294**
	ÁREA: **TERMINAL TERRESTRE DE PAULÍNIA**		
	TÍTULO: **CONDUTORES ELÉTRICOS - RECUPERAÇÃO DA TERCEIRA BOMBA OPASA16 B-4082C**		**TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL2/DP3**
			INTERNA

INDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
#1	1ª VERSÃO PRELIMINAR, EFETUADA ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL (REV.0)

	REV. #1	REV. #2	REV. #3	REV. 0	REV. A	REV. B
DATA	08/10/2025					
EXECUÇÃO	E. SANTOS					
VERIFICAÇÃO	E. ARAUJO					
APROVAÇÃO	R. SANTOS					

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. M

INTERNA \ Força de Trabalho

ITEM	EQUIP.	Tensão (V)	IDENTIFICAÇÃO DE CABO	SERV.	CLASS (kv)	TIPO	FORM.	SEÇÃO (mm2)	LANCE (m)	DE	PARA	PERCURSO	OBS
1	M-B-4082C	2400	M-102-3" M-102A-3'	FORÇA	3,6/6	EPR	3 x 1/c 3 x 1/c	185	50	PN-4851	B-4082C		
2	Resistencia de aquecimento do motor da M-B-4082C e Botoeira liga/desl	120	M-102C-3/4"	COMANDO	0,6/1	EPR	5 x 1/c	2,5	50	PN-4851	B-4082C		
3	Amperimetro		M-102B-3/4	COMANDO	0,6/1	EPR	3 x 1/c	2,5	50	PN-4851	B-4082C		
4	Válvula motorizada HV-40755	480	VM-4082	FORÇA	0,6/1	EPR	1x4/c	10	50	PN-4854	HV-40755		
5	Válvula motorizada HV-40756										HV-40756		
6	Bomba de lubrificação M-B-4083C	480	CF-M-B-4083C-01	FORÇA	0,6/1	EPR	1x4/c	2,5	50	PN-4854	B-4083C		Deverá ser confirmado após aquisição da ULF

NOTAS:
1- O PN-5144004D, É EXISTENTE E SERÃO TROCADOS TODOS OS SEU COMPONENTES, TODOS OS SEUS CONDUTORES, BEM COMO TODA SUA INFRAESTRUTURA DE SEUS ALIMENTADORES, SERÃO MANTIDOS OS CIRCUITOS EXISTENTES E SERÃO APROVEITADOS OS CIRCUITOS RESERVAS, PARA AS ILUMINAÇÕES NOVAS.

PETROBRAS

LISTA	Nº LI-4300.03-6500-721-PTD-001	REV. #1
AREA: TERMINAL TERRESTRE DE PAULÍNIA		FOLHA 2 DE 2
TÍTULO: CONDUTORES ELÉTRICOS - RECUPERAÇÃO DA TERCEIRABOMBA OPASA16 B-4082C		TP/DDT/ENGDT/PPL/DPL2/DP3
		INTERNA