PETROBRAS	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	EC-5010-077-0001
	CLIENTE: REGAP - REFINARIA GABRIEL PASSOS	FOLHA: 1 de 4
	PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DO CIC (PT-10 - CIC)	IN-5250-24-027
	ÁREA: U-5010 – PT-10 SUBESTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE - CIC	RM-5250.00-5144-741-EJF-013
Word	TÍTULO: PT-10 PAINEL DE BAIXA TENSÃO - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA - 0010-PN-0001 (0,48KV)	REGAP/ES/PROJ
		INTERNA

CONTRATADA:	CONTRATO:	QR CODE
CONTRATEC ENGENHARIA LTDA	5900.0130047.25.2	
RESPONSÁVEL TÉCNICO/REG. ÓRGÃO DE CLASSE: MATHEUS TAVARES HOMEM – CREA MG- 141992118-5		

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO INICIAL.
A	PARA COMPRA
B	PARA COMPRA – REVISÃO DA DATA DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO – ITEM 5

	REV. 0	REV.A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	15/05/2026	18/05/2026	28/08/2026						
EXECUÇÃO	GEUR	GEUR	GEUR						
VERIFICAÇÃO	GBNX	GBNX	GBNX						
APROVAÇÃO	GEUR	GEUR	GEUR						

DE ACORDO COM A DI-1PRB-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. M.

EQUIPAMENTO: VER A SEÇÃO “OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO”	IDENTIFICAÇÃO: VER A SEÇÃO “OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO”

1 - OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO

ESTA REQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EQUIPAMENTO	QUANT.
1	0010-PN-0001	0010-PN-0001 - PAINEL DE BAIXA TENSÃO – CDC 480V	1

2 - DOCUMENTOS

2.1 - DOCUMENTOS ANEXOS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	TÍTULO DO DOCUMENTO	REVISÃO
2.1.1	FD-5010-077-0001	FOLHA DE DADOS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS - 0,48kV - 0010-PN-0001	A

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

EQUIPAMENTO: VER A SEÇÃO “OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO”	IDENTIFICAÇÃO: VER A SEÇÃO “OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO”

2.2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	TÍTULO DO DOCUMENTO	REVISÃO
	NORMAS PETROBRAS		
2.2.1	N-316	PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO	E
2.2.2	N-1219	CORES	H
2.2.3	N-2841	REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS DE INVÓLUCROS PARA CONJUNTOS DE MANOBRA E CONTROLE	C
2.2.4	N-2779	RELÉS DIGITAIS	B
2.2.5	N-2830	CRITÉRIOS DE SEGURANÇA	B
2.2.6	N-2933	AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS	0
	ESPECIFICAÇÕES REGAP		
2.2.7	EG-000-0001	PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS – GERAL	CA
2.2.8	EG-000-0002	GERAL – ELABORAÇÃO, NUMERAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUM.	N
2.2.9	EG-075-0003	CRITÉRIOS DE PROJETO EXECUTIVO – ELETRICIDADE	M
	NORMA REGULAMENTADORA		
2.2.10	NR-10		*

* ÚLTIMA REVISÃO DISPONÍVEL

2.3 - OBSERVAÇÕES GERAIS

(A) AS PROPOSTAS DEVEM ATENDER EXATAMENTE E INTEGRALMENTE A TODAS AS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA REQUISIÇÃO DE MATERIAL;
(B) QUALQUER ALTERNATIVA APRESENTADA PELO PROPONENTE DEVE SER EXPLICITAMENTE INDICADA EM SUA PROPOSTA, EM ITEM PRÓPRIO INTITULADO “DESVIOS”;
(C) OS ITENS EM BRANCO DA(S) FOLHA(S) DE DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FORNECEDOR, QUE A(S) DEVE DEVOLVER À PETROBRAS DEVIDAMENTE AUTENTICADA(S). O FORNECEDOR É RESPONSÁVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA(S) REFERIDAS(S) FOLHA(S) DE DADOS.

3 - ESCOPO DE FORNECIMENTO

3.1	PROJETO E FABRICAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) LISTADO(S) EM 1	☑ SIM	☐ NÃO
3.2	LEVANTAMENTO DE DADOS NO CAMPO	☐ SIM	☑ NÃO
3.3	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (CONFORME ITEM 4)	☑ SIM	☐ NÃO
3.4	INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA MONTAGEM	☑ SIM	☐ NÃO
3.5	TESTES DE FABRICAÇÃO (CONFORME FOLHA DE DADOS)	☑ SIM	☐ NÃO
3.6	TESTES DE DESEMPENHO (CONFORME FOLHA DE DADOS)	☐ SIM	☑ NÃO
3.7	PINTURA (CONFORME NORMAS PETROBRAS)	☑ SIM	☐ NÃO
3.8	TRANSPORTE	☑ SIM	☐ NÃO
3.9	EMBALAGEM	☑ SIM	☐ NÃO
3.10	EQUIPE DE MONTAGEM E CONDICIONAMENTO	☐ SIM	☑ NÃO
3.11	SUPERVISÃO DE MONTAGEM E CONDICIONAMENTO NO CAMPO	☑ SIM	☐ NÃO
3.12	ASSISTÊNCIA À PRÉ-OPERAÇÃO	☑ SIM	☐ NÃO
3.13	ASSISTÊNCIA À OPERAÇÃO ASSISTIDA	☐ SIM	☑ NÃO
3.14	TREINAMENTO	☐ SIM	☑ NÃO
3.15	MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E/OU FERRAMENTAS ESPECIAIS PARA MONTAGEM	☑ SIM	☐ NÃO
3.16	MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA TESTES	☐ SIM	☑ NÃO
3.17	ELABORAR A LISTA DE SOBRESSALENTES (APENAS LISTA, NÃO SERÃO FORNECIDOS OS COMPONENTES)	☑ SIM	☐ NÃO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

C1-Uso Interno

EQUIPAMENTO: VER A SEÇÃO "OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO"	IDENTIFICAÇÃO: VER A SEÇÃO "OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO"

4 - DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS A SEREM FORNECIDAS

IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	COM A PROPOSTA	APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO					
		PARA COMENTÁRIOS			CERTIFICADOS		
		QUANT.	PRAZO	T. CÓPIAS	QUANT.	PRAZO	T. CÓPIAS
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO OFERTADO	SIM	-	-	-	-	-	-
COM A PROPOSTA:							
- CONFORME ITEM 9.4 DA N-316	SIM	-	-	-	-	-	-
APÓS AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:							
- CONFORME ITEM 9.5 DA N-316	-	1	30 DIAS	E	1	15 DIAS	E
MANUAL DE MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO							
- CONFORME ITEM 9.6 DA N-316	-	-	-	-	1	ITEM 5	E
SOBRESSALENTES PARA 2 ANOS OPERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA: TIPO DE CÓPIAS: M – MÍDIA FÍSICA (CD); C – CORREIO ELETRÔNICO; I – IMPRESSO EM PAPEL SULFITE.

4.1 OS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA APROVAÇÃO DEVEM SER ELABORADOS EM FORMATO (PAPEL OU MEIO ELETRÔNICO) MÍNIMO A3, LEGÍVEIS, CONTENDO, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
A) IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO;
B) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE;
C) NÚMERO DO(S) EQUIPAMENTO(S);
D) NÚMERO DA REQUISIÇÃO DE MATERIAL;
E) NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL.

4.1.1 RELAÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES, NECESSÁRIAS PARA UM PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 2 ANOS.

4.1.2 DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE DISPONIBILIDADE DAS PEÇAS SOBRESSALENTES DO ITEM 4.1.1.

4.2 AO LADO DIREITO, PRÓXIMO E ACIMA DO CARIMBO DO FABRICANTE DEVE SER DEIXADO UM RETÂNGULO DE DIMENSÕES 15 cm x 4 cm PARA POSTERIOR PREENCHIMENTO PELA PETROBRAS.

4.3 LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: REGAP - REFINARIA GABRIEL PASSOS
AV. REFINARIA GABRIEL PASSOS, 690, DISTRITO INDUSTRIAL PAULO CAMILO SUL, BETIM - MG
CEP 32.669-200

5 - PRAZO PARA ENTREGA DO(S) EQUIPAMENTO(S): 30/07/ 2027

6 - LOCAL DE ENTREGA DO(S) EQUIPAMENTO(S): REGAP - REFINARIA GABRIEL PASSOS
AV. REFINARIA GABRIEL PASSOS, 690, DISTRITO INDUSTRIAL PAULO CAMILO SUL, BETIM - MG - CEP 32.669-200

7 - GARANTIAS

O FORNECIMENTO DEVE OBEDECER ÀS "CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL À PETROBRAS".

8 – CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

O pagamento do pedido será realizado da seguinte forma:

- 90% na entrega do bem pelo fornecedor na unidade.
- 10% após a instalação e aceite pelo Fiscal da Petrobras.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.