PETROBRAS	**REQUISIÇÃO DE MATERIAL**	**Nº** RM-9206.00-7501-813-R1N-008	
	CLIENTE: G&E/UN-TERM/UTE-TRI		**FOLHA** 1 de 4
	PROGRAMA: MELHORIA DE ATIVOS		
	ÁREA: USINA TERMELÉTRICA TERMORIO - UTE-TRI		
G&E	**TÍTULO:** **REQUISIÇÃO DE MATERIAL – TRANSMISSOR DE VAZÃO**		**G&E/EECP/PPA**
			INTERNA
RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	**RESP. TÉC:** RAFAEL REIS GOMES DA SILVA	**CREA:** 2010133215	
	Nº CONTRATO: 5900.0123407.23.2	**Nº DO ARQUIVO:** MS WORD 2016®/ RM-9206.00-7501-813-R1N-008=0.DOCX	

Índice de Revisões

REV.	Descrição e/ou Folhas Atingidas
0	EMISSÃO ORIGINAL

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	13/06/2024								
PROJETO	RINA								
EXECUÇÃO	B.SALCIDES								
VERIFICAÇÃO	R.FRANCISCO								
APROVAÇÃO	R.SILVA								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PETROBRAS	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	Nº RM-9206.00-7501-813-R1N-008	REV. 0
	ÁREA: USINA TERMELÉTRICA TERMORIO - UTE-TRI		FOLHA 2 de 4
	TÍTULO: UISIÇÃO DE MATERIAL - TRANSMISSOR DE VAZÃO		INTERNA
			G&E/EECP/PPA

EQUIPAMENTO: TRANSMISSOR DE VAZÃO | IDENTIFICAÇÃO: 11/12 HJA20CF001, 11/12 HJA21CF002

1 - OBJETIVOS DA REQUISIÇÃO

ESTA REQUISIÇÃO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO EQUIPAMENTO	QUANT.
1.1	TRANSMISSOR DE VAZÃO	TRANSMISSOR DE VAZÃO DA ESTAÇÃO DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DA UG-11 E UG-12	4

2 - DOCUMENTOS

2.1 - DOCUMENTOS ANEXOS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	TÍTULO DO DOCUMENTO	REVISÃO
2.1	FD-9206.00-7501-813-R1N-011	FOLHA DE DADOS – TRANSMISSOR DE VAZÃO	0

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PETROBRAS	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	Nº RM-9206.00-7501-813-R1N-008	REV. 0
	ÁREA: USINA TERMELÉTRICA TERMORIO - UTE-TRI		FOLHA 3 de 4
	TÍTULO: REQUISIÇÃO DE MATERIAL - TRANSMISSOR DE VAZÃO		INTERNA
			G&E/EECP/PPA

EQUIPAMENTO: TRANSMISSOR DE VAZÃO | IDENTIFICAÇÃO: 11/12 HJA20CF001, 11/12 HJA21CF002

2.2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA,

ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	TÍTULO DO DOCUMENTO	REVISÃO
2.2.1	MD-9206.00-7501-940-R1N-048	MEMORIAL DESCRITIVO - INSTALAÇÕES	02

2.3 - OBSERVAÇÕES GERAIS

(A) AS PROPOSTAS DEVEM ATENDER EXATAMENTE E INTEGRALMENTE A TODAS AS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA REQUISIÇÃO DE MATERIAL;
(B) QUALQUER ALTERNATIVA APRESENTADA PELO PROPONENTE DEVE SER EXPLICITAMENTE INDICADA EM SUA PROPOSTA, EM ITEM PRÓPRIO INTITULADO “DESVIOS”;
(C) OS ITENS EM BRANCO DA(S) FOLHA(S) DE DADOS DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FORNECEDOR, QUE A(S) DEVE DEVOLVER À PETROBRAS DEVIDAMENTE AUTENTICADA(S). O FORNECEDOR É RESPONSÁVEL POR TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA(S) REFERIDAS(S) FOLHA(S) DE DADOS.
(D) TODA A INFRAESTRUTURA DEVERÁ SER APROVEITADA E CONFIRMADA POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO.

3 - ESCOPO DE FORNECIMENTO

3.1	PROJETO E FABRICAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) LISTADO(S) EM 1	☑ SIM	☐ NÃO
3.2	LEVANTAMENTO DE DADOS NO CAMPO (CONFORME DOCUMENTO ANEXO)	☑ SIM	☐ NÃO
3.3	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (CONFORME 4)	☑ SIM	☐ NÃO
3.4	INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA MONTAGEM (CONFORME DOCUMENTO ANEXO)	☑ SIM	☐ NÃO
3.5	TESTES DE FABRICAÇÃO (CONFORME FOLHA DE DADOS)	☑ SIM	☐ NÃO
3.6	TESTES DE DESEMPENHO (CONFORME FOLHA DE DADOS)	☑ SIM	☐ NÃO
3.7	PINTURA (CONFORME NORMAS PETROBRAS)	☑ SIM	☐ NÃO
3.8	TRANSPORTE	☑ SIM	☐ NÃO
3.9	EMBALAGEM	☑ SIM	☐ NÃO
3.10	EQUIPE DE MONTAGEM E CONDICIONAMENTO	☑ SIM	☐ NÃO
3.11	SUPERVISÃO DE MONTAGEM E CONDICIONAMENTO NO CAMPO	☑ SIM	☐ NÃO
3.12	ASSISTÊNCIA À PRÉ-OPERAÇÃO	☑ SIM	☐ NÃO
3.13	ASSISTÊNCIA À OPERAÇÃO ASSISTIDA	☑ SIM	☐ NÃO
3.14	TREINAMENTO (CONFORME DOCUMENTO ANEXO)	☑ SIM	☐ NÃO
3.15	MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E/OU FERRAMENTAS ESPECIAIS PARA MONTAGEM	☑ SIM	☐ NÃO
3.16	MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA TESTES	☑ SIM	☐ NÃO
3.17	FORNECIMENTO DE SOBRESSALENTES	☐ SIM	☑ NÃO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PETROBRAS	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	Nº RM-9206.00-7501-813-R1N-008	REV. 0
	ÁREA: USINA TERMELÉTRICA TERMORIO - UTE-TRI	FOLHA 4 de 4	
	TÍTULO: **REQUISIÇÃO DE MATERIAL - TRANSMISSOR DE VAZÃO**	**INTERNA**	
		G&E/EECP/PPA	

EQUIPAMENTO: TRANSMISSOR DE VAZÃO | IDENTIFICAÇÃO: 11/12 HJA20CF001, 11/12 HJA21CF002

4 - DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS A SEREM FORNECIDAS

IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS	COM A PROPOSTA		APÓS A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO					
			PARA COMENTÁRIOS			CERTIFICADOS		
			QUANT.	PRAZO	T. CÓPIAS	QUANT.	PRAZO	T. CÓPIAS
Manual de montagem e de instalação	Sim					4	15 dias	M
Manual de operação	Sim					4	15 dias	M
Relatórios de ensaios	Sim					4	15 dias	M
Plano de Inspeção e Testes	Sim					4	15 dias	M

LEGENDA: TIPO DE CÓPIAS: M – MÍDIA FÍSICA (CD); C – CORREIO ELETRÔNICO; I – IMPRESSO EM PAPEL SULFITE.

4.1 OS DOCUMENTOS ENVIADOS PARA APROVAÇÃO DEVEM SER ELABORADOS EM FORMATO (PAPEL OU MEIO ELETRÔNICO) MÍNIMO A3, LEGÍVEIS, CONTENDO, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

A) IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO;
B) IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE;
C) NÚMERO DO(S) EQUIPAMENTO(S);
D) NÚMERO DA REQUISIÇÃO DE MATERIAL;
E) NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAL.

4.2 AO LADO DIREITO, PRÓXIMO E ACIMA DO CARIMBO DO FABRICANTE DEVE SER DEIXADO UM RETÂNGULO DE DIMENSÕES 15 cm x 4 cm PARA POSTERIOR PREENCHIMENTO PELA PETROBRAS.

4.3 LOCAL DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Usina Termoelétrica TERMORIO (UTE-TRI)

R. Teresópolis, 185 - Campos Elíseos, Duque de Caxias - RJ, 25225-075

5 - PRAZO PARA ENTREGA DO(S) EQUIPAMENTO(S):

6 - LOCAL DE ENTREGA DO(S) EQUIPAMENTO(S): Usina Termoelétrica TERMORIO (UTE-TRI)

R. Teresópolis, 185 - Campos Elíseos, Duque de Caxias - RJ, 25225-075

7 - GARANTIAS

O FORNECIMENTO DEVE OBEDECER ÀS “CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL À PETROBRAS”.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.