| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSPETRO | **LISTA** | Nº: **LI-4300.01-6903-700-PTD-001** | |
| | CLIENTE: TP/DDT/DTSPPCO/UO-SPPCO | | FOLHA: 1 de 2 |
| | PROGRAMA: | | **INTEGRA - 3390** |
| | ÁREA: TERMINAL DE BARUERI | | |
| | TÍTULO: CARGAS ELÉTRICAS - PÁTIO DE RESÍDUOS | | **TP/DDT/ENGDT/ PPL/DPL/DP2** |
| | | | **INTERNA** |

INDICE DE REVISÕES

| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |
|---|---|
| #1 | 1ª VERSÃO PRELIMINAR, EFETUADA ANTES DA EMISSÃO ORIGINAL (REV.0) |

| | REV. #1 | REV. #2 | REV. A | REV. B | REV. C | REV. D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | 22/08/2025 | | | | | |
| EXECUÇÃO | E. SANTOS | | | | | |
| VERIFICAÇÃO | E. ARAUJO | | | | | |
| APROVAÇÃO | R. OLIVEIRA | | | | | |

DE ACORDO COM O PE-1TP-00365 ELABORAÇÃO, EMISSÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA TRANSPETRO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

| REVISÃO | IDENTIFICAÇÃO | FUNÇÃO | TENSÃO (V) | FASES | POLOS | POTÊNCIA | | | CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | | | | | DEMANDA | | IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL | BARRA | OBS. | SITUAÇÃO DA CARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOMINAL | FORNEC | UNID. | Principal ou Reserva | FD % | η % | FP | In (A) | kW | kVAr | | | | |
| #1 | 25 LUMINÁRIAS | ILUMINAÇÃO INTERNA | 220 | 2 | - | 2,5 | 2,5 | kW | P | 1,00 | 0,94 | 0,92 | 12,1 | 2,7 | 1,1 | PL-6903002 | | | E |
| #1 | 10 LUMINÁRIAS | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 220 | 2 | - | 1 | 1,000 | kW | P | 1,00 | 0,95 | 0,92 | 4,78 | 1,1 | 0,4 | PL-6903002 | | | E |
| #1 | TOMADA 32A | TOMADA TRIFÁSICA | 220 | 3 | - | 12,2 | 6,100 | kW | P | 0,50 | 1,00 | 0,92 | 16,01 | 6,1 | 2,6 | PL-6903002 | | | E |
| #1 | TOMADAS 127V | TOMADA MONOFÁSICA | 127 | 1 | - | 2,5 | 1,500 | kW | P | 0,60 | 1,00 | 0,92 | 11,81 | 1,5 | 0,6 | PL-6903002 | | | E |
| #1 | TOMADAS 220V | TOMADA BIFÁSICA | 220 | 2 | - | 4,4 | 2,640 | kW | P | 0,60 | 1,00 | 0,92 | 12,00 | 2,6 | 1,1 | PL-6903002 | | | E |

| | PAINEL | TENSÃO (V) | DESCRIÇÃO | In (A) | Kw | kVAr | kVA | CONECTADO AO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PL-6903002 | 220 | DEMANDA / POTÊNCIA DE OPERAÇÃO | 56,7 | 13,9 | 5,9 | 15,2 | PL-6903001 |
| #1 | PL-6903001 | 480 | ALIMENTAÇÃO DO TRANSFORMADOR TL-6903001 | 33,0 | | | 25,0 | PN-84900 (CCM-900) |
| | | | TOTAL | | | | | |

(*) E - ESTIMADA F - FINAL C - CERTIFICADA

TRANSPETRO

LISTA | Nº LI-4300.01-6903-700-PTD-001 | REV. 0

TP/DDT/DTSPPCO/UO-SPPCO | FOLHA: 2 de 2

TÍTULO: CARGAS ELÉTRICAS

TP/DDT/ENGDT/ PPL/DPL/DP2

INTERNA

DE ACORDO COM O PE-1TP-00365 ELABORAÇÃO, EMISSÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA TRANSPETRO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PÚBLICA